

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 100028R "Krakowska - za wsią w km 0+170 - 2+830 w Woli Baranowskiej"
ADRES INWESTYCJI : Wola Baranowska
INWESTOR : Gmina Baranów Sandomierski
ADRES INWESTORA : ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Urban - UMiG Baranów Sand.
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Janusz Magda - UMiG Baranów Sand.
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA W WOLI BARANOWSKIEJ UL. KRAKOWSKA			
1	KNNR-W 2-01	Roboty pomiarowe - GEODEZYJNE WYTYCZENIE GRANIC DROGI	km		
d.1	0114-02 analogia	2.660	km	2.660	
				RAZEM	2.660
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	527.0*3.0	m ²	1581.000	
				RAZEM	1581.000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (0 - 63) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - warstwa dolna	m ³		
d.1	0107-01	527.0*3.0*0.1	m ³	158.100	
				RAZEM	158.100
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0- 32) o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0113-05	527.0*3.0	m ²	1581.000	
				RAZEM	1581.000
5	KNNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm	m ²		
d.1	0101-01 analogia	2133.0*3.0	m ²	6399.000	
				RAZEM	6399.000
6	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku	m ²		
d.1	0104-01	2133.0*3.0	m ²	6399.000	
				RAZEM	6399.000
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (0 - 63) zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm - warstwa dolna	m ³		
d.1	0107-01	2133.0*3.0*0.15	m ³	959.850	
				RAZEM	959.850
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0- 32) o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0113-05	2133.0*3.0	m ²	6399.000	
				RAZEM	6399.000
9	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (0 - 63) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - WYRÓWNANIE DOŁKÓW I ZANIŻEN NA DRODZE I UTWARDZENIE ROZJAZDÓW	m ³		
d.1	0107-01 analogia	130.0*3.0*0.1	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNNR 2-01	Transport ziemi na odległość 5 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0214-01	2133.0*3.0*0.05	m ³	319.950	
				RAZEM	319.950