

PRZEDMIAR ROBÓT

I część zamówienia

„Remont drogi dz. nr ewid. 1535/1 i 1572/1 „Do Borku” w km 0+000-0+700 wraz z remontem przepustu w km 0+700 w miejscowości Dąbrowica”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie drogi	m ²	2100
2.	Rozplantowanie istniejących nierówności gruntowo – gruzowych zlokalizowanych na trasie drogi	m ³	około 200
3.	Uzupełnienie głębokich wyboi gruzem budowlanym (materiał inwestora)	m ³	około 100
4.	Wykonanie warstwy z kamienia o grubości po zagęszczeniu 15 cm (warstwa dolna) 700mbx3m	m ²	2100
5.	Wykonanie warstwy z kamienia o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa górna) 700mbx3m	m ²	2100
6.	Przepust rurowy dł. 6mb z rury karbowanej PCV – SN8 Ø 60 z murkami czołowymi prefabrykowanymi – betonowe skrzydełkowe	szt.	1

Baranów Sandomierski, 09.07.2018 r.

Sporządził:
Janusz MAGDA

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Marek Mazur

PRZEDMIAR ROBÓT

II część zamówienia

„Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 1617/1 w sołectwie Ślęzaki”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Ścinanie humusu warstwą około 5 cm z odwozem urobku na odległość około 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora $565\text{m} \times 3\text{m} \times 0.05 = 84,75\text{m}^3$	m^3	84,75
2.	Wykonanie warstwy z kamienia o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi tj. $565\text{m} \times 3\text{m}$	m^2	1695

Baranów Sandomierski, 09.07.2018 r.

Sporządził:
Janusz MAGDA

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Marek Mazur

RZEDMIAR ROBÓT

III część zamówienia

„Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 517/3 i 517/8 w sołectwie Ślężaki”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Uzupełnienie poboczy ziemią wraz z ich zagęszczeniem	m ³	ok. 62,5
2.	Wykonanie warstwy z kamienia o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej długości drogi tj. 625mbx3m	m ²	1875

Baranów Sandomierski, 09.07.2018 r.

Sporządził:
Janusz MAGDA



Zatwierdził:

BURMISTRZ

Marek Mazur

