

WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wiadomości ogólne.

1.1 Zamawiający

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Okulickiego 1

39-450 Baranów Sandomierski

1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

„Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

1.3 Obecny stan dróg.

Na przedmiotowych drogach zachodzi konieczność poprawy ich stanu technicznego poprzez wykonanie nowych nawierzchni z kamienia o różnych grubościach określonych w n/w przedmiarach.

2. Przedmiot robót budowlanych.

Przedmiotem robót jest:

„Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”
w zakresie:

I część zamówienia:

1) „Remont drogi gminnej nr 100060R w km 0+000-0+300 i w km 0+700-1+000 w miejscowości Marki-Ślężaki”

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 627x3 m + rozjazd 20 m ² | m ² | 1901 |
| 2. | Uzupełnienie głębokich wyboi granulem betonowym lub materiałem kamiennym i właściwe jego zagęszczenie | t | 50 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa dolna z tłucznią gr. 15 cm po zagęszczeniu tj. 627 mb x 3 m + rozjazd 20 m ² | m ² | 1901 |
| 4. | Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa górna z kłińca gr. 8 cm po zagęszczeniu tj. 627 mb x 3 m + rozjazd 20 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi | m ² | 1901 |

2) „Remont drogi na działce nr ewid. 458/1 i 459 w km 0+000-0+122 i w km 0+126-0+422 w miejscowości Skopanie”

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 422 mb x 3 m | m ² | 1266 |
| 2. | Uzupełnienie głębokich wyboi granulem betonowym lub materiałem kamiennym i właściwe jego zagęszczenie | t | 50 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa dolna z tłucznią gr. 10 cm po zagęszczeniu tj. 296 mb x 3 m | m ² | 888 |
| 4. | Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa górna z kłińca gr. 8 cm po zagęszczeniu tj. 422 mb x 3 m oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi | m ² | 1266 |

II część zamówienia:

1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Baranów Sandomierski na dz. o nr ewid. 1988 i 2064 i w obrębie Skopanie dz. nr ewid. 542”

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Mechaniczne profilowanie – ścinanie warstwy humusu na głębokość około 5 cm i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 486 mb x 3,5 m +15 | m ² | 1716 |
| 2. | Karczowanie pni po wyciętych drzewach różnej średnicy z uzupełnieniem gruntem rodzimym dołków po karczowaniu | szt. | 24 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-63 gr. 12 cm po zagęszczeniu tj. 486 mb x 3,5 m + rozjazd 15 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi | m ² | 1716 |

2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Durdy na dz. o nr ewid. 555, 556, 254, 345, i 255”

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 570 mb x 3 m + 30 | m ² | 1740 |
| 2. | Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5 lub 4-31,5 gr. 12 cm po zagęszczeniu tj. 570 mb x 3 m + rozjazdy 30 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi | m ² | 1740 |

III część zamówienia

„Modernizacja drogi w sołectwie Ślęzaki” – zlokalizowana na działce nr ewid. 2271, obręb Ślęzaki

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 450 mb x 3 m | m ² | 1350 |
| 2. | Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-63 gr. 10 cm po zagęszczeniu tj. 450 mb x 3 m oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi | m ² | 1350 |

Okres realizacji – 31.07.2019 r. – dot. I, II i III części zamówienia

IV część zamówienia

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

| Lp. | Opis zamierzeń | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Dostawa, rozplantowanie oraz zagęszczenie materiału kamiennego o frakcji 0-31,5, 4-31,5, 0-63 (wg potrzeb). Obszar dostawy – teren całej Gminy Lokalizacja dróg – na podstawie odrębnych wskazań. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianego materiału zgodnie z SIWZ z dnia 29.03.2019 r. | t | około 1000 |

Okres realizacji – 30.09.2019 r. – dot. IV części zamówienia

3. Zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarach robót I, II III i IV część zamówienia stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SG.271.1.2.2019 z dnia 29.03.2019 r.

4. Informacje o terenie budowy

4.1 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable o lokalizacji których powziął informacje od Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

4.2 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości względem osób trzecich, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

4.3 Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej obciążają Wykonawcę.

4.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnień itp.) na terenie prowadzonych prac, w okresie trwania realizacji robót, do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót o ile będzie to konieczne, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę.

5. Kody i nazwy

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.23-8 – Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45.00.00.00-7

6. Wymagania dotyczące materiałów

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca.

Materiały przewidziane do budowy winny spełniać wymagania Polskich Norm a w przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym (Aprobaty Techniczne) wydanym przez odpowiednie organy. Zastosowany materiał kamienny powinien być z asortymentu dolomitowego szarego o frakcji wg potrzeb natomiast frakcja 0-31,5 powinna być z małą zawartością frakcji „0” (mało brudząca) lub o frakcji 4-31,5.

W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, uprawniony organ lub pracownik Zamawiającego zabroni ich wbudowania oraz nakaze usunięcie z placu budowy. Materiały winny być magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na budowę. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i mieszanie z materiałami innego rodzaju.

7. Wymagania dotyczące maszyn, sprzętu i środków transportu

Warstwy podbudowy z materiału kamiennego należy wykonać przy użyciu rozkładarki-rozścielacza. Wykonawca zapewni sprzęt, który umożliwi wykonanie inwestycji i jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

8. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z przekazanymi na piśmie instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli powstaną z winy Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9. Kontrola i odbiór materiałów i robót.

9.1. Kontrola jakości materiałów

Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt.

W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego

9.2. Kontrola jakości wykonania robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów oraz zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone będą zgodnie z wymogami PN przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych instrukcji zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości:

- grubość warstwy nawierzchni nie może różnić się od projektowanej od - 10% do + 10%,

- równość nawierzchni należy wykonać za pomocą łaty 3 m na prostej i w punktach charakterystycznych (wg potrzeb).

9.3 Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi z tytułu upływu okresu rękojmi za wady.

Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór z tytułu upływu okresu rękojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi za wady.

Odbiór z tytułu upływu okresu rękojmi za wady będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

10. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu wykonuje Wykonawca w obecności Zamawiającego.

11. Dokumenty odniesienia

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia a w szczególności:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2068)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
5. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów;
6. Polskie Normy i aprobaty techniczne.

Sporządził:
Janusz MAGDA



GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel./fax 15 811 85 81, 15 811 85 82
NIP 867-20-79-650 REGON 830409152

ZATWIEWRZAM

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

