

SG.271.1.3.2019

Baranów Sandomierski, 23.04.2019 r.

**GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI**  
ul. Gen. L. Okulickiego 1  
39-450 Baranów Sandomierski  
tel./fax 15 811 85 81, 15 811 85 82  
NIP 867-20-79-650 REGON 830409132

## Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na:  
**„Modernizację i rozbudowę infrastruktury hali sportowej oraz budowę trybuny w miejscowości Skopanie”**, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Brak w przedmiarach konstrukcji stalowej budynku nad pomieszczeniami 1,28 2,5 2,6, część wyższa dobudowywanej części budynku. W dokumentacji konstrukcyjnej występuje. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót budowlanych
2. Brak w przedmiarach blachy konstrukcyjnej trapezowej na częścią jak wyżej.
3. Brak w przedmiarach klapy oddymiającej klatki schodowej w części modernizowanej budynku. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót budowlanych.
4. Brak w przedmiarach robót budowlanych projektowanej papy paroizolacyjnej np. ICOPAL BAZA 3,0 w części modernizowanej. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót budowlanych
5. Brak w przedmiarach branży budowlanej remontu pomieszczenia sauny, co on ma uwzględnić. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych.
6. Czy projektowany przyłącz gazu (odrębne opracowanie) wchodzi w zakres tego przetargu, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową uzgodnioną z gazownią?
7. Brak w przedmiarach branży budowlanej pozycji dotyczącej zeszkobania lamperii na ścianach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.
8. Brak w przedmiarach robót budowlanych wykonania attyki nad częścią dachu. Brak szczegółu wykonania i montażu attyki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.
9. W dokumentacji w części opisowej występuje systemowy daszek szklany o wym. 2,0x3,33 m. brak na rzutach budynku. Czy daszek ma być wykonywany, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
10. Prosimy o potwierdzenie konieczności wymiany koszów do koszykówki oraz uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

11. Lampy wzdłuż sali gimnastycznej w stanie istniejącym są umiejscowione na ścianach, wg projektu mają zostać jedynie wymienione na nowe oprawy, jednak są wrysowane na suficie. Podobnie z pozostałymi lampami i gniazdkami wrysowanych jest więcej niż jest istniejących punktów. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym.

12. Tablica główna nie nadaje się do rozbudowy. Proszę o potwierdzenie, że ma zostać wymieniona na nową.

13. W gniazdkach jest przewód fazowy i neutralny tego samego koloru, co jest niezgodne z przepisami. Proszę o informację czy instalacja ma pozostać bez zmian.

14. Przewody doprowadzone do gniazdek mają przekrój 1,5mm<sup>2</sup>, proszę o potwierdzenie, że istniejące przewody będą wystarczające do projektowanego obciążenia.

#### **W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:**

##### **Ad. 1. do Ad.4. oraz Ad. 7**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowych przypadkach mają zastosowanie zapisy Rozdziału III ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.04.2019 r.

**Ad. 5.** Zamawiający informuje, że remont pomieszczenia sauny powinien zawierać wymianę drzwi, pieca oraz klepek. W przypadku braku uwzględnienia jakichkolwiek elementów robót wynikających z załączonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w oszacowaniu kosztów. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia.

**Ad. 6.** Tak, projektowany przyłącz gazu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż opracowanie dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest w posiadaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej z dnia 03.04.2019 r. wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o., które załącza do niniejszych wyjaśnień.

**Ad. 8.** Attykę należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową (rysunek A6 i A7). W przypadku braku uwzględnienia jakichkolwiek elementów robót wynikających z załączonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w oszacowaniu kosztów. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą

do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia.

**Ad. 9.** Daszek należy wykonać. Wykonawca winien uwzględnić wykonanie wszelkich robót wynikających z załączonej dokumentacji projektowej do przedmiotowego przetargu. W przypadku braku uwzględnienia jakichkolwiek elementów robót wynikających z załączonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w oszacowaniu kosztów. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia.

**Ad. 10.** Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wymiany koszy do koszykówki.

**Ad. 11.** Oprawy na sali gimnastycznej wymienić na nowe i zamontować pod sufitem. Kilka sztuk opraw oświetleniowych jest dodatkowo zaprojektowanych do istniejących. Wynika to z potrzeby uzyskania odpowiedniego natężenia oświetlenia w danym pomieszczeniu. Do wyceny należy uwzględnić dodatkowe oprawy i gniazda zgodnie z projektem elektrycznym.

**Ad. 12.** Do istniejącej rozdzielnic TR-1 wymienić WLZ na 5 LY 25 mm<sup>2</sup>, zamontować obok niej dodatkową podobną obudowę, wyposażyć ją w projektowane zabezpieczenia, aparaty oraz ochronniki przepięć wg schematów E-8 i E-15 lub rozbudować istniejącą.

**Ad. 13 i 14** Instalacja elektryczna gniazd w modernizowanej części budynku nie podlega wymianie, podlega tylko osprzęt. Są to gniazda ogólne i będą sporadycznie wykorzystywane, nie są dedykowane do dużego poboru mocy. Przewody fazowe w puszkach gniazd pozostawić bez zmian, na przewód neutralny nałożyć koszulkę termokurczliwą koloru niebieskiego. Przewód fazowy łączyć z zaciskiem gniazd z lewej strony.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **30.04.2019 r. godz. 10.00.**

Z up. Burmistrza  
Marek Barszcz  
Zastępca Burmistrza