

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Remont drogi gminnej nr 100060R w km 0+000-0+300 i w km 0+700-1+000 w miejscowości Marki-Ślężaki”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 627x3 m + rozjazd 20 m ²	m ²	1901
2.	Uzupełnienie głębokich wyboi granulatem betonowym lub materiałem kamiennym i właściwe jego zagęszczenie	t	50
3.	Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa dolna z tłucznia gr. 15 cm po zagęszczeniu tj. 627 mb x 3 m + rozjazd 20 m ²	m ²	1901
4.	Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa górna z kłińca gr. 8 cm po zagęszczeniu tj. 627 mb x 3 m + rozjazd 20 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi	m ²	1901

Przedmiar sporządził:

Janusz MAGDA

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Remont drogi na działce nr ewid. 458/1 i 459 w km 0+000-0+122 i w km 0+126-0+422 w miejscowości Skopanie”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 422 mb x 3 m	m ²	1266
2.	Uzupełnienie głębokich wyboi granulatem betonowym lub materiałem kamiennym i właściwe jego zagęszczenie	t	50
3.	Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa dolna z tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu tj. 296 mb x 3 m	m ²	888
4.	Wykonanie nawierzchni z kamienia warstwa górna z kłińca gr. 8 cm po zagęszczeniu tj. 422 mb x 3 m oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi	m ²	1266

Przedmiar sporządził:
Janusz MAGDA

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Baranów Sandomierski na dz. o nr ewid. 1988 i 2064 i w obrębie Skopanie dz. nr ewid. 542”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie – ścinanie warstwy humusu na głębokość około 5 cm i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 486 mb x 3,5 m +15	m ²	1716
2.	Karczowanie pni po wyciętych drzewach różnej średnicy z uzupełnieniem gruntem rodzimym dołków po karczowaniu	szt.	24
3.	Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-63 gr. 12 cm po zagęszczeniu tj. 486 mb x 3,5 m + rozjazd 15 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi	m ²	1716

Przedmiar sporządził:
Janusz MAGDA

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Durdy na dz. o nr ewid. 555, 556, 254, 345, i 255”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 570 mb x 3 m + 30	m ²	1740
2.	Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5 lub 4-31,5 gr. 12 cm po zagęszczeniu tj. 570 mb x 3 m + rozjazdy 30 m ² oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi	m ²	1740

Przedmiar sporządził:

Janusz MAGDA

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

PRZEDMIAR ROBÓT – I część zamówienia

„Modernizacja drogi w sołectwie Ślężaki” – działka nr ewid. 2271, obręb Ślężaki

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 450 mb x 3 m	m ²	1350
2.	Wykonanie nawierzchni z kamienia z mieszanki sortowej o frakcji 0-63 gr. 10 cm po zagęszczeniu tj. 450 mb x 3 m oraz właściwe zagęszczenie i uporządkowanie poboczy po wykonanych robotach związanych z profilowaniem trasy drogi	m ²	1350

Przedmiar sporządził:
Janusz MAGDA

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza