

SG.271.1.12.2019

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrowica**” do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Co oznacza w poz. 53, 54, 55 układ regulacji temperatury, przepływu - proszę o szczegółowy opis.
2. W poz. 56, 57, 58 opisano rury zgrzewane na ścianach budynku, w poz. 59, 60, 61, 62, 63, 64 opisano grzejniki typu C, natomiast w opisie technicznym i na rysunkach znajdują się rury PEX oraz grzejniki z połączeniem dolnym- proszę podać, która z opcji jest właściwa.
3. W poz. 68 opisano okap wentylacyjny systemowy- proszę o szczegółowy opis (czy okap ma być z łapaczem tłuszczu, jakie są jego wymiary, czy wentylator znajdować ma się w okapie czy na dachu).
4. W poz. 70 podano moc jednostki zewnętrznej klimatyzacji 12,1 kW, a w poz. 71 podano moc jednostki wewnętrznej klimatyzacji 3,2 kW- ze względu na dużą różnicę mocy jednostek klimatyzacji proszę o potwierdzenie, że podane moce zostały podane właściwie.
5. W poz. 74 opisano kuchnię gazową- proszę o podanie czy piekarnik ma być gazowy czy elektryczny oraz określenie wielkości kuchni.
6. W opisie technicznym w pkt. 4 wentylacja, opisano, że w pomieszczeniu sali projektuje się wentylatory dachowe zgodnie z częścią graficzną. W części graficznej nie ma rysunku dotyczącego tego elementu wentylacji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.
7. Czy w części kosztorysu instalacji elektrycznej zostało uwzględnione doprowadzenie przewodów do urządzeń z branży sanitarnej (nawietrzaki, klimatyzatory)? Czy należy te elementy doliczyć do kosztorysu branży sanitarnej?

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Należy zastosować kompletne atestowane urządzenia systemowe do instalacji centralnego ogrzewania stosowane przez Producentów, umożliwiające regulację temperatury oraz przepływu czynnika grzewczego.

Ad.2. Należy przyjąć grzejniki zgodnie z częścią graficzną projektu.

Ad.3. Należy zastosować kompletny okap systemowy (wyposażony również w łapacz tłuszczu oraz wbudowany wentylator) o wydajności zgodnie z projektem technicznym oraz L=2m.

Ad.4. Należy przyjąć zgodnie z projektem technicznym.

Ad.5. Należy przyjąć kuchnię gazową zgodnie z projektem technicznym wyposażoną w piekarnik elektryczny.

Ad.6. Rozwiązanie wentylacji w pomieszczeniu sali przyjąć zgodnie z częścią graficzną (daszki kominowe) oraz przedmiarem robót tzn. bez wentylatorów dachowych.

Ad.7. Doprowadzenie przewodów do wymienionych urządzeń, należy uwzględnić w wycenie w branży elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem III ust. 5 i 6 SIWZ z dnia 30.07.2019 r. przedmiary robót służą do zobrazowania skali robót budowlanych i mają jedynie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca przygotowując ofertę powinien opierać się o całą dokumentację załączoną do SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem 20.08.2019 r. godz. 10.00.

Zap. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza