

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowa i budowa dróg gminnych na Osiedlu Piastowskim w Skopaniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”** do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Wykonawca w związku z przygotowaniem do złożenia oferty w ww. postępowaniu przetargowym zauważa, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)? Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 78<sup>1</sup> § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na które należy je przestać.
2. Proszę o dołączenie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych.
3. Proszę o dołączenie do dokumentacji specyfikacji wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem D-04.05.01.
4. Do wykonania podbudowy pod chodnik i zjazdy zastosować kruszywo zgodnie z przedmiarem 0/31,5 czy zgodnie z przekrojami typowymi 4/31,5?
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów brukowych betonowych o nasiąkliwości standardowej dla klasy B tj. 6%?
6. Ława pod krawężniki zgodnie z przedmiarem klasa betonu C 8/10 czy zgodnie z SST s. 149 betonu C 12/15?
7. Dot. pkt. 39. Należy zastosować ścianki prefabrykowane czołowe przepustu rurowego fi 500 czy fi 600?
8. Należy wykonać 2 przepusty fi 500, natomiast w przedmiarze podano 40 ścianek czołowych. Czy ilość ścianek jest prawidłowa?
9. Dot. pkt. 218 należy zastosować ścianki prefabrykowane czołowe przepustu rurowego fi 400 czy fi 600?
10. Dot. pkt. 35 „wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,20 m”. Wykonawca informuje, że studnia o takiej średnicy może być niewystarczająca ze względu na dużą średnicę oraz ilość włączanych do studni rur. Czy Zamawiający przewiduje

wykonanie studni o większej średnicy tj. 2,0 m? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

11. Zgodnie z przedmiarem należy przebudować 110 mb ulicy Mieszka I, natomiast PZT przewiduje wykonanie 260 mb. Jakiej długości odcinek należy przebudować? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.
12. Czy przy wykonywaniu wyceny należy uwzględnić budowę sieci kanalizacyjnej w m. Skopanie zgodnie z dołączoną dokumentacją?
13. W nawiązaniu do treści SIWZ odnośnie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna czy Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Gdyż z uwagi na zaistniałą sytuację z szerzącą się epidemią mamy ograniczoną możliwość uzyskania gwarancji w formie papierowej. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostarczenia elektronicznego dokumentu.

### **W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:**

**Ad.1.** Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty natomiast podpisany elektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail: [zp@baranowsandomierski.pl](mailto:zp@baranowsandomierski.pl).

**Ad.2.** Zamawiający informuje, że ilość robót ziemnych należy oszacować na podstawie dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ, natomiast przedmiary poprzeczne dla tej kategorii drogi nie są elementami obligatoryjnymi dokumentacji technicznej.

**Ad.3.** SST stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Ad.4.** Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie frakcji 0/31,5.

**Ad.5.** Tak.

**Ad.6.** Zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w SIWZ, SST jest dokumentem nadrzędnym nad przedmiarem robót, w związku z powyższym należy zastosować beton C 12/15.

**Ad.7.** Należy zastosować ścianki czołowe zgodnie ze średnicą przewodu rurowego. Zgodnie z rys nr 2.

**Ad.8.** Kalkulację kosztów należy sporządzić w oparciu o załączoną dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności należy zastosować hierarchię dokumentów określoną w Rozdziale III ust.6 SIWZ.

**Ad.9.** Patrz ad. 8.

**Ad.10.** Tak.

**Ad.11.** Ulica Mieszka I podzielona jest na dwa odcinki – pierwszy odcinek jako główny między ul. Piastowską a skrzyżowaniem z ul. Bolesława Chrobrego – o dł ~150 m uwzględniony w Rozdz.1 przedmiarów, oraz drugi odcinek jako przedłużenie – droga o dł. ~110 m (bez przejazdu) uwzględniona w Rozdz. 2 przedmiarów. Łącznie ul. Mieszka I jest o długości 260 mb. Zamawiający wymaga przebudowy całego odcinka ul. Mieszka I.

**Ad.12.** Nie. Intencją Zamawiającego, dołączając załącznik pn.: „Kanalizacja przejście przez drogę”, było zobrazowanie skali prac kanalizacyjnych realizowanych w obecnej chwili przez Zamawiającego w obrębie planowanej realizacji przedmiotowego zadania.

**Ad. 13.** Patrz ad. 1.

**Mając na uwadze powyższe Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem III ust. 6 SIWZ z dnia 15.06.2020 r. przedmiary robót służą do zobrazowania skali robót budowlanych i mają jedynie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca przygotowując ofertę powinien opierać się o całą dokumentację załączoną do SIWZ.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem 06.07.2020 r.**

Z up. Burmistrza  
Marek Barszcz  
Zastępca Burmistrza

