

SG.271.1.18.2020

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: **„Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”** do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy zakresu „Modernizacja dróg gminnych poprzez położenie nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie sołectwa – SOŁECTWO DURDY”. Według SIWZ grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wynosi 5 cm natomiast według przedmiaru na odcinku długości 300mb grubość warstwy ścieralnej ma wynosić 6 cm. Proszę o wskazanie czy poprawny opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar czy SIWZ.
2. Proszę o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) ze szczególnym uwzględnieniem SST dla warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 2 cm .
3. Pytanie dotyczy nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 5 cm (2+3)
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bitumicznej w jednej warstwie grubości 5 cm. Wykonanie 2 cm warstwy z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa jest praktycznie niewykonalne.
4. Dotyczy zakresu „Modernizacja dróg na terenie sołectwa – SOŁECTWO KACZAKI”. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie powyższego zakresu robót. Zamawiający w folderze „załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary” nie zamieścił przedmiaru dla powyższej części.
5. Proszę o podanie kategorii ruchu dla modernizowanych dróg.
6. Dotyczy zakresu „Wykonanie warstw asfaltu i odwodnienia na ul. Św. Floriana – SOŁECTWO SKOPANIE”. Czy Wykonawca ma rozebrać i odtworzyć nawierzchnię nad przepustem drogowym z poz. 6 przedmiaru ? Jeżeli tak to proszę o podanie konstrukcji istniejącej nawierzchni (grubość poszczególnych warstw i rodzaj materiału z jakiego są wykonane).
7. Dotyczy zakresu „Wykonanie warstw asfaltu i odwodnienia na ul. Św. Floriana – SOŁECTWO SKOPANIE”. Pozycja nr 9 przedmiaru. Proszę o podanie:
 - wysokości studni typu ciężkiego
 - średnicy studni typu ciężkiego
 - materiału z jakiego ma być wykonana studnia typu ciężkiego
 - lokalizacji studni typu ciężkiego (w drodze czy na placu)
 - rodzaju wjazdu/wpustu studni typu ciężkiego
 - wysokości studni typu lekkiego
 - średnicy studni typu lekkiego
 - materiału z jakiego ma być wykonana studnia typu lekkiego

- lokalizacji studni typu lekkiego (w drodze czy na placu)
- rodzaju wjazdu/wpustu studni typu lekkiego
- długości przykanalika fi 200
- długości oraz średnicy rury odprowadzającej wodę
- czy Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię nad ułożoną rurą i przykanalikiem. Jeżeli tak to proszę o podanie konstrukcji istniejącej nawierzchni (grubość poszczególnych warstw i rodzaj materiału z jakiego są wykonane).

8. Dotyczy zakresu „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 128 m na działce nr ewid. 1535/1 i na Podedworzu na działkach nr ewid. 2057, 2070/1 – SOŁECTWO DĄBROWICA” – Droga na działce 2057, 2070/1 – na Podedworzu . Pozycja nr 2 przedmiaru. Proszę o podanie:

- wymiarów istniejących korytek ściekowych
- rodzaju materiału z jakiego jest wykonana i wymiarów istniejącej ławy pod korytkiem ściekowym
- czy Wykonawca ma wykonać ściek wodny z nowych korytek
- wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane korytka planowane do wbudowania
- rodzaju materiału z jakiego ma być wykonana i wymiarów ławy pod korytkiem ściekowym

9. Proszę o podanie uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej przeznaczonej do warstwy wyrównawczej.

10. Proszę o podanie uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej przeznaczonej do warstwy ścieralnej.

11. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie określa minimalnego okresu gwarancji.

12. Czy Wykonawca ma wykonać Projekt tymczasowej organizacji ruchu ?

13. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zimowe utrzymanie drogi ?

14. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót ?

15. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych ?

16. W SIWZ Rozdział III pkt. 4 Zamawiający pisze: „Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót oraz mapy poglądowe, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji”. Natomiast w pkt. 7, rozdział III SIWZ Zamawiający pisze: „Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne oszacowanie wartości zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o załączone przedmiary robót”. Jednocześnie w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót punkt 3. Zakres robót budowlanych Zamawiający pisze, że: „Zakres robót obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarach robót stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SG.271.1.18.2020 z dnia 31.12.2020r. Prosimy o potwierdzenie, że

zakres robót obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarach robót lub udostępnienie dokumentacji technicznej (tj. projekt zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje normalne i poprzeczne, szczegóły konstrukcyjne i SST) w celu umożliwienia wykonania rzetelnej wyceny.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający informuje, że poprawny opis przedmiotu zamówienia dot. drogi w sołectwie Durdy, zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający zaktualizował SIWZ w tym zakresie.

Ad.2. Zamawiający do robót objętych zamówieniem nie posiada SST. Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy wykonać w oparciu o STWiOR i przedmiary będące załącznikami do SIWZ.

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 5 cm dwuwarstwowo. Do wykonania warstwy wyrównawczej należy przyjąć średnio 50 kg masy asfaltowej na m²

Ad.4. Uzupelniono SIWZ o brakujący przedmiar na sołectwo Kaczaki

Ad.5. Brak kategorii ruchu dla modernizowanych dróg.

Ad.6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową przepustu drogowego ma rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową nad przepustem i po wykonaniu przepustu odtworzyć podbudowę i nawierzchnię asfaltową. W przedmiarze powierzchnia ta jest ujęta do wykonania.

Ad.7. Zaktualizowano przedmiar tj. poz. 9 – należy wykonać 2 studnie typu ciężkiego z kręgów żelbetonowych Ø 800 mm, głębokości 1,5 m na ławie z kruszywa gr. 20 cm z włazem żeliwnym typ ciężki – właz Ø 600 mm D400, z pierścieniem odciążającym. Lokalizacja studni będzie wskazana przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię nad rurą (istniejąca nawierzchni z kruszywa kamiennego gr 20 cm). Średnica rury odprowadzającej wodę tak jak w przedmiarze tj. Ø200 i długość rury i przykanalika łącznie ok. 55 mb.

Ad.8. Wymiary istniejących korytek ściekowych: betonowe 50x60x15, posadowione są na ławie betonowej. Należy wykorzystać nadające się do wbudowania stare korytka. W przypadku ich uszkodzenia wymienić na nowe o tych samych wymiarach posadowionych na ławie betonowej o wymiarach 80 szerokość, 20 grubość.

Ad.9. Mieszanka mineralno – bitumiczna AC11W 50/70 lub AC8S 50/70, średnio 50 kg/m²

Ad.10. Mieszanka mineralno – bitumiczna warstwa ścierna AC8S 50/70, 3 cm grubości po zagęszczeniu

Ad.11. Zamawiający nie określa minimalnego okresu gwarancji.

Ad.12. Nie. Jednak na czas prowadzenia robót, na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego i czytelnego oznakowania frontu robót. Zaktualizowano SIWZ w tym zakresie.

Ad.13. Nie

Ad.14. Tak, ale po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o planowanych robotach, ich terminie wykonywania i w jakich godzinach np. 7:00 – 19:00.

Ad.15. Tak, ale po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o planowanych robotach bitumicznych ich terminie wykonywania i w jakich godzinach np. 7:00 – 19:00.

Ad.16. Zakres robót obejmuje wykonanie robót określonych w przedmiarach robót. Zamawiający zaktualizował SIWZ w tym zakresie.

Termin składania ofert ulega zmianie i upływa z dniem 27.01.2021 r. godz. 10.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2021 r. pod numerem 540402881-N-2021. Aktualizacja SIWZ oraz przedmiarów stanowi załącznik do niniejszych zapytań i wyjaśnień.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza